

Согласовано:
Руководитель объекта
ООО «GOLDSTRUCT» Дадахожаев Ш.

22.06.2023г
(дата)



Техническое задание

на поставку и монтаж МАФ входящих в комплекс работ по благоустройству территории.

объект: *Строительство ТРЦ на территории трамвайного депо по ул. Лутфий в Учтепинском районе г.Ташкент. 2-й этап строительства».*

1. Обязательные условия организационного характера

1.1. Срок производства работ:

начало: 23.08.2023 г.
окончание: 22.09.2023 г.

1.2. Цена работ является закрытой и изменению не подлежит, исключение - изменение рабочего проекта.

а. В случае выявления ошибок по проекту и ведомости объемов работ замечания предоставлять письменно до начала проведения тендера.

б. Работы предусмотренные проектом и не вошедшие в предложение - оплате не подлежат.

в. ВСЕ Изделия и Материалы - ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА

1.3. Стоимость учитывает перечень работ указанных в ВОР :

1.4. Поставка МАФ в том числе:

- Монтаж и установка МАФ

В части скамеек учитывать работы по обшивке деревянными элементами и монтажом декоративной стойки подсветки.

- Стоимость учитывает : ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание (ЗУ), работу в ночное время, налоги, эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), сбор и вывоз ТБО образованного в ходе производства работ Подрядчика. Все расценки включают НДС, согласно действующего законодательства. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), согласно требованиям охраны труда

2. Организационные требования при выполнении работ

2.1. До начала монтажных работ, подрядчик обязан выполнить:

- Разработку и согласование графика производства работ, учитывая деятельность смежных организаций.
- Разработку и согласование с Заказчиком ТКППР на выполняемые работы.
- Контроль над выявленными замечаниями при проектировании
- Согласование с технической службой Заказчика изменений проектных решений в части: применяемых материалов (оборудования), монтажных узлов, технологий монтажа и пр.
- Все материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы, либо иметь паспорт для применения их в строительстве, согласно действующей нормативной документации РУз.

2.2. До начала работ подрядчик предоставляет Заказчику:

- а. Смету на весь объем работ, согласованную Генподрядчиком (материалы выделить отдельным разделом).
- б. Утвержденный график производства работ.

2.3. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения следующих условий:

- Фиксация результатов выполненных работ ответственными представителями Заказчика: Представитель лица, осуществляющего строительство (Начальник участка / Производитель работ) Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (Технадзор)
- Сдача исполнительной документации (Производственно-технический отдел Заказчика)

2.4. Состав исполнительной документации :

- Исполнительную документацию в объеме, предусмотренном действующими нормативными документами для соответствующих видов работ, а также прописанных в регламенте ЕПИД "GHPG", который будет предоставлен подрядчику при подготовке ИТД ;
- Заключение лаборатории требуемые по выполняемым видам работ
- Исполнитель передает Заказчику документы о качестве продукции (паспорт) и крепежных изделий (сертификат качества)

2.5. Гарантийный срок 5 лет на результат выполненных работ.

Требования :

- Элементы дерева скамейки применить из сосны
- Деревянный брус 40x50мм служащий основанием обеспечить дополнительной поддержкой за счет коррозионно стойких направляющих металлокаркаса.
- Г-образный Деревянный элемент 480x260x50мм обрешетки скамейки-цветника выполнить целостным без видимого углового соединения и закрепить скрытыми анкерами.
- Обработка деревянных элементов должна подчеркивать эстетический рисунок волокон.

- Цвет деревянных элементов должен быть приближенным к натуральному с янтарным оттенком
 - В целях повышения износостойкости и защиты от погодных условий (осадки, низкие и высокие температуры, нагрев и выгорание от солнечного света) обработать антисептической пропиткой и покрыть влагоустойчивым лаком.
 - Декоративная стойка подсветки должна отвечать всем требованиям электробезопасности и иметь возможность замены осветительного элемента.
 - Цвет и структура МАФ должны органически соотноситься с окружающей средой и между собой подчеркивая единство стиля.
 - Применительный вид урны : Урна-пепельница «Пассажа» с емкостью для мусора внутри. В верхней части - пепельница.
- Перед закупом согласовать образцы с заказчиком
- 2.6. Работы производятся согласно технической документации:**
Рабочая документация : Проект RU81-1208-ГП (220721. Rev-2)
 - КМК 3. 01. 05.-99 Правила производства и приемки работ
- 2.7. По возникающим вопросам к техническому заданию, технической (проектной) документации обращаться в производственно-технический отдел Заказчика**
- 2.8. Исходные данные к производимым работам:**
 Прилагаемая рабочая документация :
 а. Приложение №1 220722 - DPO2_ГП - R2
 б. Приложение №2 (бланк коммерческого предложения)



Исполнитель:
 Инженер ПТО ООО "GOLDSTRUCT" Тургунов Г.

 (Должность, Ф.И.О.)

Согласовано:
 Главный инженер ПТО ООО "GOLDSTRUCT" Чебан М.

 (Должность, Ф.И.О.)

 (подпись)

22.06.2023

 (дата)

 (подпись)

22.06.2023

 (дата)